

INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE
 RUA CAUBY JARDIM CAMPO NOVO
 LAGARTO-SE CNPJ : 10.728.444/0004-44

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
EQUIPAMENTO						
37747/SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15935 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 230 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un			0,0000	273.463,86
13458/SINAPI	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)	un			0,0042	12.143,47
11248/ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un			0,0010	246,00
36531/SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potencia liquida 88 hp, peso operacional minimo de 6674 kg, capacidade da carregadeira de 1,00 m3 e da retroescavadeira minima de 0,26 m3, profundidade de escavacao maxima de 4,37 m	un			0,0000	243.597,54
11249/ORSE	Serra circular eletrica portatil	un			0,0010	518,00
37736/SINAPI	Tanque de aco carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centrifuga por tomada de forca, vazao maxima *75* m3/h (inclui montagem, nao incluicaminhao)	un			0,0000	50.000,00
MATERIAIS						
07345/SINAPI	!em processo de desativacao! tinta latex pva premium, cor branca	l			60,3432	17,41
00081/ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg			79,2500	5,37
00135/ORSE	Adesivo bianco (vedacit) - p/ chapisco, concreto e argamassa - ou similar	kg			102,2580	10,52
37370/SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h			101,9302	2,23
00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un			227,4880	10,00
43132/SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,60 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg			1,5850	12,12
10585/ORSE	Arco de serra	un			0,0015	21,25
00367/SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3			10,5814	81,50
00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3			5,2232	76,00
06079/SINAPI	Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte)	m3			52,9125	12,60
12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par			1,7906	46,75
01106/SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg			540,6490	0,59
10541/SINAPI	Calha/canaleta de concreto simples, tipo meia cana, d = 30 cm, para agua pluvi	m			90,8880	24,40
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un			0,4501	12,66
12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un			1,3696	9,74
10708/SINAPI	Carpete de poliester em manta para trafego comercial pesado, e = 4 a 5 mm (instalado)	m2			284,0500	34,87
02711/SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un			0,2863	120,00
10492/ORSE	Cesta Básica	un			10,0486	140,00
10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un			0,0015	18,67
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg			4.827,2968	0,46
04722/ORSE	Colher de pedreiro	un			0,0891	17,40
34492/SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3			7,5187	253,59
04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un			0,3682	9,90
11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un			0,1739	11,26
02692/SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	l			0,0825	4,84
		h			33,5984	0,66
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe						
Página 1				rptRelacaoInsumoEmpreendimento		

INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE
 RUA CAUBY JARDIM CAMPO NOVO
 LAGARTO-SE CNPJ : 10.728.444/0004-44

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
43488/SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coleta do caixa)					
43491/SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h			68,3317	1,02
11252/ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un			0,0452	182,50
11246/ORSE	Escala métrica de bambú	Un			0,1739	9,05
39017/SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para verga lhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un			31,7000	0,13
39315/SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, pa ra ferragens de lajes e fundo de vigas	un			31,7000	0,22
04725/ORSE	Espátula	un			0,2295	18,36
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h			101,9302	0,35
00941/ORSE	Fardamento	un			3,2944	77,02
43464/SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			33,5984	0,01
43467/SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado c aixa)	h			68,3317	0,38
10578/ORSE	Formão grande	un			0,0015	15,15
04222/SINAPI	Gasolina comum	l			13,7384	4,21
04019/SINAPI	Geotextil nao tecido agulhado de filamentos continuos 100% poliester, resitenc ia a tracao = 16 kn/m	m2			380,6400	8,14
01113/ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	kg			16,1805	5,66
01332/ORSE	Líquido selador acrílico	l			23,4920	6,00
01333/ORSE	Líquido selador para parede	l			43,5812	11,23
03767/SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)	un			352,1280	0,39
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par			5,1292	8,76
01569/ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m			2,2000	6,55
04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un			0,1195	18,80
11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un			0,0374	13,52
11244/ORSE	Martelo com unha	un			0,0015	29,28
11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un			0,0891	11,50
11243/ORSE	Martelo sem unha	un			0,0095	16,55
01602/ORSE	Massa acrílica	l			84,5712	6,72
01605/ORSE	Massa corrida a base pva (coralar ou similar)	l			167,6200	2,75
10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un			0,0374	11,20
01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr			1,7906	5,30
04221/SINAPI	Oleo diesel combustivel comum	l			42,6698	3,29
10788/ORSE	Pá quadrada	un			0,2863	17,29
04721/SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m3			60,7575	70,02
04718/SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3			3,8331	70,02
11251/ORSE	Pincel de seda 2"	un			2,2817	26,32
05067/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg			1,6500	12,84
10596/ORSE	Protetor auricular	un			10,0486	4,90
10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un			4,0094	35,90
10790/ORSE	Prumo de face	un			0,0095	14,18

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un			0,0374	16,70
11250/ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	un			1,1802	15,90
01997/ORSE	Sabão em pó	kg			1,7372	7,30
37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h			101,9302	0,07
11247/ORSE	Serra mármore	un			0,0095	272,97
10577/ORSE	Serrote 40cm	un			0,0010	18,58
25950/SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3	m3			7,5187	31,05
04849/ORSE	SIKA TOP 107 - Revestimento Impermeabilizante Cor Branca, aplicado à Trincha - bi-componente, embalagem com (18+4)kg	kg			184,9200	2,31
04509/SINAPI	Tabua de madeira nao aparelhada *2,5 x 10 cm (1 x 4 ") pinus, mista ou equival ente da regioao	m			1,3200	3,25
06189/SINAPI	Tabua de madeira nao aparelhada *2,5 x 30* cm, cedrinho ou equivalente da regi ao	m			4,0150	12,18
04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un			0,4261	9,45
02212/ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un			3.952,0000	0,35
07356/SINAPI	Tinta acrilica premium, cor branco fosco	l			21,1428	18,60
07313/SINAPI	Tinta asfaltica impermeabilizante diluida em solvente, paramateriais cimentici os, metal e madeira	l			97,8800	13,29
10586/ORSE	Torquesa	un			0,0015	17,90
37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h			101,9302	0,72
10583/ORSE	Trincha 3"	un			2,2817	5,60
02322/ORSE	Tubo pead flexivel corrugado perfurado d=2 1/2" (Kanadreno ou similar)	m			95,1600	2,90
02378/ORSE	Vale transporte	un			188,4843	4,00
02414/ORSE	Vassoura piaçava	un			17,3720	7,90
OUTROS						
990100111/IFS	Equipamentos de Apoio à Produção	un			1,0000	224,00
990100113/IFS	Equipe Dirigente	un			1,0000	3.644,11
PESSOAL						
00378/SINAPI	Armador	h			7,4408	6,63
01213/SINAPI	Carpinteiro de formas	h			9,3515	6,63
00054/ORSE	Encarregado de turma - Fonte DNIT - Mês de ref.: 10/19	h			36,3440	9,17
04093/SINAPI	Motorista de caminhao	h			0,6380	8,34
04234/SINAPI	Operador de escavadeira	h			7,3028	10,15
04230/SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos (terraplanagem)	h			25,9254	7,88
04750/SINAPI	Pedreiro	h			232,4458	6,63
04783/SINAPI	Pintor	h			510,0990	6,63
06111/SINAPI	Servente de obras	h			1.544,7281	4,75
SERVIÇO DE TERCEIRO						
10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj			0,8400	300,00
07962/ORSE	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju)	un			3,6880	230,00
10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un			227,4880	4,50
10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un			10,0486	12,54