

1 INDICAÇÃO DA ESCAVAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO
ESC:1/200


LEGENDA

- PERÍMETRO EXTERNO DA ÁREA DE LIMPEZA
- PROJEÇÃO DA EDIFICAÇÃO
- ÁREA DE ESCAVAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES

OBSERVAÇÕES

- 1 - AO EXECUTAR A ESCAVAÇÃO DA REGIÃO INDICADA , OBSERVAR O ENTORNO DO AUDITÓRIO POIS EXISTEM ELEMENTOS QUE NECESSITAM SER CONTORNADOS E PRESERVADOS COMO O CONTÊINER E CAIXAS DE PASSAGEM/INSPEÇÃO.
- 2 - FOI ADOTADA UMA DISTÂNCIA FIXA DE ESCAVAÇÃO EM TORNO DO PERÍMETRO DA EDIFICAÇÃO DE 0,80 m CONFORME INDICADO NO PROJETO.
- 3 - PARA EFEITOS DE COMPOSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA , AS ÁREAS REFERENTES AOS OBSTÁCULOS DESCRITOS NO ITEM 1 NÃO FORAM CONTABILIZADAS NO PROJETO , PORTANTO OS CÁLCULOS RELATIVOS À ESCAVAÇÃO ENCONTRAM-SE QUANTIFICADOS COM UMA MARGEM DE FOLGA PREVISTA.

Nº	ALTERAÇÃO/REVISÕES	REVISADO POR	DATA



INSTITUTO FEDERAL
SERGIPE

AUTOR DO PROJETO:

EMPRESA:

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DE OBRAS E PROJETOS - DIPOP

MANUTENÇÃO DO AUDITÓRIO
CAMPUS LAGARTO

CLIENTE:

INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE - CAMPUS LAGARTO

ENDEREÇO:

PLANTA:

IMPERMEABILIZAÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES

ESCALA: 1/200

DATA: DEZ/2020

PRANCHA: 03/05